

上海市建设工程安全质量监督总站文件

沪建安质监〔2020〕60号

关于开展2020年度安全专项督查的通知

各有关单位：

为进一步施强化本市建筑工地安全风险管控，深化隐患排查治理，严格落实各项安全生产责任和措施，根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》及上海市建设工程安全质量监督总站年度检查计划，拟近期开展2020年度安全专项督查工作，现将有关工作通知如下：

一、检查范围

本市各区全覆盖，检查采取“双随机一公开”的方式。

二、检查重点

1. 2020年度施工现场安全整治重点情况
2. 建筑起重机械各项管理要求落实情况（包含建筑起重机械使用安全监督检测）

3. 区站施工项目督查情况
4. 疫情防控常态化管理情况

三、时间安排

检查时间：2020年9月中旬至10月上旬。

四、检查处置

对检查中发现严重违规的有关单位进行行政处罚，对相关负责人进行行政记分等工作。

- 附件：1. 建设工程安全生产检查表
2. 2020年度施工现场安全整治重点检查表
 3. 大型机械检查表
 4. 区站施工项目督查表

上海市建设工程安全质量监督总站
2020年9月14日



抄送：委质安处

上海市建设工程安全质量监督总站办公室

2020年9月14日印发

附件 1

建设工程安全生产检查表

一、工程概况			
工程名称		监理单位	
总包单位		所属地区或受监监督站	
二、施工单位安全生产管理			
检查项目	重点检查内容		检查结果
领导带班制度	企业负责人带班检查记录		
	项目负责人带班生产记录情况		
人员持证上岗	施工总包、分包项目负责人、专职安全管理人员持证上岗情况		
	特种作业人员按规定持证上岗情况。		
文件推进宣贯	推进、落实住建委各项文件、措施并留有痕迹（会议纪要等）		
三、监理单位责任建立落实情况：			
检查项目	重点检查内容		
安全监理实施细则	监理根据现场危险性较大分部分项工程编制有针对性的安全监理实施细则		
方案审核巡视验收	监理对现场检查及对危险性较大分部分项工程方案审查、巡视检查和验收情况		
资质、资格审查	监理对总、分包企业安全生产许可和人员资格、到岗情况		
安全监理力度	监理对施工现场存在的安全隐患，提出整改通知、停工整顿并书面报告建设单位直至监督机构的情况		
情况报告	监理对施工现场安全生产实施监理报告制度的执行情况（重点是拒不整改的情况）		
四、安标综合比对情况（存在的问题）			
检查人员		检查日期	
五、现场安全生产状况：			

检查项目	检查内容（要点）	存在问题	备注
1、脚手架搭设	1、脚手架制定搭设施工方案及审批程序情况。 2、按标准规程和方案要求搭设及拆除情况		
2、模板支撑系统	1、抽查支撑系统与标准的对应情况与方案的对应情况。 2、超过一定规模的支撑系统重点检查专家论证及其落实，检查验收程序。		
3、基坑和土方开挖	1、按专项方案进行施工，监控措施、人员到位。 2、超过一定规模的基坑和土方开挖，检查专家论证及其落实，检查验收程序。		
4、起重机械装拆及吊装	1、起重机械装拆相关资料齐全。 2、群塔作业有专项施工方案，对作业人员进行针对性交底。 3、起重吊装有专项施工方案，超过一定规模的吊装方案要经专家论证。		
5、施工临时用电	1、外电防护和配电线路 2、接地与接零保护系统：三相五线制 3、“三级配电两级保护”；各级电箱内接电规范；随机电箱配备		
6、高处作业	“三宝”配置与使用、“四口”及临边防护、现场危险作业的监控和防护的情况。		
7、钢管、扣件管理	1、钢管、扣件是否分类堆放和使用 2、进场验收和过程管理 3、信息系统及时入录		
8、装配式建筑	1、预制构件的堆放架及堆场加固情况 2、叠合板支模及临时支撑可靠、稳定 3、临时支撑系统符合方案要求		
其它：			
检查人员		检查日期	

附件 2

2020 年度施工现场安全整治重点检查表

项目名称		建设单位		
施工单位		监理单位		
序号	整治重点	抽查部位	符合 不符合（描述问题）	不涉及
1	需要验收的危大工程，其专项施工方案应明确验收标准、验收程序、验收内容、验收人员			
2	危大工程施工时，总承包、专业承包项目负责人应当在施工现场履职			
3	危大工程施工时，施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志			
4	模板满堂支撑架立杆顶部应沿纵横向设置一道水平拉杆，立杆顶端悬臂长度不得大于设计计算值			
5	承插型盘扣式脚手架插销连接应确保锤击自锁不拔脱			
6	标准箱式钢结构临时建筑物设计使用年限不得超过 5 年、层数不得超过 2 层			
	开具的行政文书			

检查人员：

检查时间：

附件 3：大型机械专项检查表

工程名称				装配式建筑 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
工程地址		工程类别	工业建筑 <input type="checkbox"/>		
			住宅类建筑 <input type="checkbox"/>		
			公共建筑 <input type="checkbox"/>		
总包单位				监理单位	
安装单位				检测单位	
				最近一次检测日期	
检查日期					
一级类目	二级类目	检查事项	检查内容	检查结果	存在问题
机械设备管理	设备使用条件	按照规定签订租赁合同和安全协议,明确安全责任	建筑施工机械采用租赁的,总承包单位与产权单位应签订租赁合同;建筑施工机械安装实行分包的,总承包单位与安装单位应签订安装合同。合同应附安全管理协议,明确各自安全生产管理职责。(4号文第十二条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		按照规定对建筑施工	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程,起重量 300kN 及以上,或搭设总高度 200m 及以上,	<input type="checkbox"/> 符合	

机械设备管理	设备使用条件	机械进行资料核查、实体检查、安拆作业条件检查及安装后自检	或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程 ,提升高度在 150m 及以上的附着式升降作业安全防护平台 (建办质 [2018]31 号附件 2 第三条) 等情况应有专项施工方案及专家评审报告	<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用条件	按照规定对建筑施工机械进行资料核查、实体检查、安拆作业条件检查及安装后自检	防护棚、停层平台、通道等现场安全防护设施应有专项施工方案 (JGJ 80-2016 第 3.0.1 条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			防护棚、停层平台等现场安全防护设施应有验收记录 (JGJ 80-2016 第 3.0.2 条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			安装单位项目经理应带班生产 , 巡视管理人员到岗履职情况 , 项目技术人员应进行现场指导 , 安全管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督 (4 号文第二十三条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用条件	按照规定对建筑施工机械进行验收和监督 ,	施工总承包单位、监理单位应对安装、拆卸过程进行监控 , 做好监控记录。临边作业的防护措施及相关辅助设施方案的实施情况等 (4 号文第二十二条、第二十三条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

		并对建筑起重机械进行检测	对建筑起重机械安、拆装人员,建筑起重机械司机、司索工等特殊工种操作证件进行审核	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用条件	按照规定进行建筑施工机械审核	监理单位应履行下列安全监督职责： (一) 按规定审核建筑施工机械相关资料； (二) 按规定编制建筑施工机械监理细则，监督、巡视建筑施工机械专项施工方案的实施； (三) 参与建筑施工机械验收及日常检查。 (4号文第九条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用条件	按规定进行安全使用说明和使用安全技术交底	总承包单位应当向安装单位进行进场作业的总交底，双方签字确认。 安装单位专项施工方案编制人货技术负责人应在起重机械安装、顶升、拆卸作业前，向作业人员进行专项施工方案、安全交底，双方签字确认。(4号文第二十二条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用条件	按规定对建筑起重机械进行使用登记	建筑起重机械应网上办理使用登记，生成二维码标志，并应将二维码标志置于该设备的显著位置，方可使用。(4号文第三十六条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

机械设备管理	设备使用管理	按照规定对建筑施工机械使用进行检查和监督	建筑起重机械顶升加节、升降移位,总承包单位应当组织安装单位进行验收,监理单位对验收程序及手续的合规性进行监督管理,经验收通过后方可使用(4号文第二十九条)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用管理	按规定落实维保责任并开展定期维保	总承包单位应当落实对在用的建筑施工机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行每月不少于一次的经常性和定期的维护和保养。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
机械设备管理	设备使用条件	按照规定对建筑施工机械进行验收和监督,并对建筑起重机械进行检测	《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013 《塔式起重机》GB/T 5031-2019 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006	由购买服务单位实施	

区县施工项目督查表

督查区县：_____

督查项目：_____

总包单位_____

序号	督查项目	督查标准	抽查结果	
			符合 不符合（不符合请描述情况）	未涉及
1	安全管理工作特点（市住建委及市总站近期相关文件的推进、宣贯、落实情况）	1、2020 年度施工现场安全整治重点落实情况（宣贯、推进，并且留有相关记录，无任何记录则本项不符要求。）		
		2、落实市住建委“装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定”（沪建质安[2017]129 号）情况（吊装管理、临时支撑系统等）		
		3、落实“上海市建筑施工机械安全监督管理规定”（沪建安质监[2020]4号）情况		
		4、日常监督检查中对相关企业安全生产条件现场实施情况的重点内容进行抽查（沪建安质监[2020]33 号）		
		5、钢管、扣件的分类堆放、管理情况		
2	行政文书开具	整改单、暂缓施工单等文书规范		
		整改单、暂缓施工单等开具力度恰当，适用条款恰当，后续处置到位（是否有整治重点整内容整改项）		
3	危大工程日常监管	危大工程监管、处置得当（专家论证程序），并留有相关完整监督记录。（对超过一定规模的危险性较大分部分项工程无任何监督记录，则本项不符合要求）		
4	安全生产标准化 管理信息记录	各类要素（包含基础信息、危大工程、超规模危大工程论证、大型机械、月度自评等）与施工现场比对一致		
5	安全生产标准化 季度确认	季度确认及时		
		季度确认与施工现场安全管理状况相符		

督查人员：_____ 督查时间：_____